

仕様書

1. 件名

令和8年度 むくのきセンター第5会議室（軽運動室）床更新業務

2. 納入・施工場所

精華町立体育館・コミュニティーセンター（むくのきセンター）2階 第5会議室

住所：精華町大字下狛小字神ノ木8番地

別紙「参考図：むくのきセンター2階平面図」参照

3. 履行期間

契約日から令和9年3月19日まで

4. 業務目的および概要

むくのきセンター2階第5会議室のリニューアル（軽運動室化）に伴い、事前に詳細な現地調査および施工計画図（平面図等）の作成を行い、それに基づき既存の床材（クッションフロア）から弾性塩ビシートへの張替施工を安全かつ確実に実施する。

5. 業務内容および仕様

本業務において受注者が行う業務内容は以下のとおりとする。

なお、記載のあるメーカーおよび品番は求める水準を示す「基準品」であり、これと同等以上の品質・機能・耐久性・寸法を有する商品の提案（同等品提案）も可とする。

(1) 事前現地調査および施工計画図の作成

契約後速やかに以下の業務を行うこと。

①詳細現地調査

施工対象エリアの正確な採寸、壁面・床面の現状確認、搬入経路の確認等を行うこと。

※施工対象エリアの参考面積：55㎡

採寸の結果生じた面積の差異により発生する費用については、受注者の負担とする。

②施工計画図（平面図）の作成

現地調査に基づき、図面（平面図）を作成し、発注者の承認を得ること。

(2) 内装改修（床材張替施工）

上記(1)で発注者の承認を得た図面にに基づき、以下の施工を行うこと。

弾性塩ビシート基準品 : Taraflex Multi Use6.2mm 厚×1,500 mm巾

※クリヤマジャパン株式会社製

デザイン : 床材の色味については特定の型番を指定しない。現状の内装空間との調和や今後のメンテナンス性を考慮し、上記(1)で承認されたレイアウトにて施工すること。

施工条件 : 既存クッションフロアを撤去し、下地を修正後、弾性塩ビシートを設置すること。

貸館業務への影響を最小限とするよう施工日等を調整すること。

6. 発注者との役割分担およびその他条件・注意事項

(1) 既存床等の撤去物の廃棄

既存床等の撤去物の廃棄処分については、受注者にて行うこと。

(2) 使用する床材の条件

以下の条件を満たす製品であることに加え、メーカー保証の適用及び将来的な修繕や追加購入等の交換対応を担保するため、メーカーの現行カタログに掲載され、他の公共施設でも納入実績のある製品に限る。

- ・ 国際スポーツ競技団体の公認フロアであること
- ・ グラスファイバークロス層等により、耐久性を有していること
- ・ 高密度－低密度ダブルスポンジ層等により、衝撃吸収性を有していること
- ・ ISO 規格に準拠した試験において実証済の抗菌抗ウイルス効果を有していること

(3) 同等品以上の申請手続き

基準品以外の「同等品以上」の床材をもって施工する場合は、質問書にて同等品の申請を行い承認を得ること。（なお、その際はカタログ等仕様が判断できる資料及び導入実績を示す資料を併せて提出すること。）

(4) 諸経費の内包

現地調査、図面作成、物品の搬入、開梱、指定場所への施工、および新規部材の廃材処分、既存床等の撤去物の廃棄処分に関わる一切の費用を含めること。

(5) 養生・清掃

搬入および内装工事にあたっては、施設内の壁や床等を傷つけないよう適切な養生を行うこと。また、作業終了後は清掃を徹底すること。

(6) その他

- ・ 施工時に不備が発見された場合は、速やかに適正なものと交換すること。
- ・ 可能な限り早期に施工するよう努力すること。
- ・ この仕様にない事項については、協議のうえ、決定するものとする。

参考図：むくのきセンター 2 階平面図

